



EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIARENGARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS



*Variante **S**ur **F**erroviaria de Bilbao*

ANTECEDENTES

EL CONVENIO

ESTUDIO INFORMATIVO FASE I

ANTECEDENTES

EL CONVENIO

ESTUDIO INFORMATIVO FASE I

- **1988** Acuerdo de colaboración entre GV y RENFE para el desarrollo del "Estudio de Alternativas ferroviarias en el País Vasco"
- **1998** MFOM redacta el Estudio Informativo del "Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Bilbao. Tramo: Estación de Ortuella - Nueva Estación de mercancías en el Puerto de Bilbao"
- **2001** Se obtiene la Declaración de Impacto Ambiental de mencionado estudio informativo
- **2002** GV redacta el "Estudio de la Red Ferroviaria del Área Funcional de Bilbao Metropolitano" que concluye la necesidad de establecer un corredor de mercancías independiente del tráfico de viajeros

- **2002** Se inicia la redacción del Proyecto Constructivo del Túnel del Serantes
- **2004** Se inician las obras de construcción del Túnel de Serantes con un presupuesto de licitación de 61,5 Mill. €
- **2005** El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte que incluye el trazado del Corredor Ferroviario de A.V. del Cantábrico coincidente con el trazado propuesto por GV en 2002 para la Variante Sur Ferroviaria

- **2005** GV aprueba la 1ª modificación del “Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria de la CAV” que contempla dos fases para el transporte de mercancías al Puerto:
 - Fase I: Puesta en funcionamiento del Túnel de Serantes
 - Fase II: Ejecución de mercancías en Variante

- **2008** MFOM redacta el “Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao” contemplando dos fases de ejecución.

- **2015** MFOM somete a Información Pública el “Estudio Informativo de la Variante Sur de Bilbao. Primera Fase” proponiendo como alternativa elegida la llamada Conexión de Olabeaga.

ANTECEDENTES

EL CONVENIO

ESTUDIO INFORMATIVO FASE I


Variante **S**ur **F**erroviaria de Bilbao

EL CONVENIO



- **17/03/2017** Se firma el **Protocolo General de Actuación** para la realización de los **Proyectos y Obras** de la Variante Sur Ferroviaria
- **12/07/2017** Se firma el **Convenio de Colaboración** para la construcción de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao

- Los trabajos de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao se abordan de dos fases:
 - **Fase 1:** Entre el Túnel de Serantes y Olabeaga
 - **Fase 2:** Entre el Cruce del río Kadagua y el enlace con la red de ancho ibérico en el entorno de Basauri - Arrigorriaga



- El convenio establece los términos en los que el MFOM Y ADIF encomiendan a la Comunidad Autónoma de Euskadi la:
 - ✓ Redacción del Estudio Informativo (EI) de la Fase 2 y la adecuación del EI de la Fase 1
 - ✓ Redacción de proyectos de construcción de plataforma para doble vía de la Fase 1
 - ✓ Contratación y ejecución de las obras de la Fase 1
 - ✓ Colaboración en la gestión administrativa de los expedientes expropiatorios y de servicios de la Fase 1
- La CAE encomienda a *ETS-RFV* la realización de actividades relacionadas con la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao

ANTECEDENTES


EL CONVENIO

ESTUDIO INFORMATIVO FASE I

Variante **S**ur **F**erroviaria de Bilbao

Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase1






DEL ANÁLISIS DE ALEGACIONES SE PLANTEA UN NUEVO TRAZADO:

- Vía doble con estándares de alta velocidad en el tronco central
- Trazado soterrado en Ortuella
- Desplazamiento hacia el sur en el entorno del río Castaños
- Compatibilidad con el corredor de alta velocidad Cantábrico – Mediterráneo
- Compatibilidad con la integración del ferrocarril en Olabeaga

SE PLANTEA EL ESTUDIO INFORMATIVO CON DOS ALTERNATIVAS:



ALTERNATIVA 1



ALTERNATIVA 2



**PARÁMETROS FUNCIONALES
PARA LA INFRAESTRUCTURA:**

VELOCIDAD CIRCULACIÓN	TRÁFICO MIXTO	MERCANCIAS
Máxima	250 km/h	120 km/h
Mínima	120 km/h	60 km/h
TRAZADO EN PLANTA	TRÁFICO MIXTO	MERCANCIAS
Parámetros geométricos		
Peralte máximo	160 mm ancho ibérico 138 mm ancho europeo	
Rampa de peralte	1,10 mm/m	2 mm/m
Longitud mínima	125 m	40 m
Ley de peraltes	2/3 peralte teórico	0,6 peralte teórico
Ecuación h=	571.100/R	118.400/R
Parámetros funcionales		
Máx insuficiencia de peraltes	115 mm	
Máx aceleración sin compensar por insuficiencia	0,65 m/s ²	0,62 m/s ²
Máx Aceleración sin compensar por exceso	0,60 m/s ²	0,62 m/s ²
Máx variación del peralte con el tiempo	60 mm/s	
Máx variación de la aceleración sin compensar	0,33 m/seg ³	
Máx variación de la insuficiencia de peralte	60 mm/s	
TRAZADO EN ALZADO	TRÁFICO MIXTO	MERCANCIAS
Parámetros geométricos		
Pendiente longitudinal máxima	12,5 mm (excepcional 15 mm)	
Longitud mínima de acuerdos verticales	125 m	40 m
Longitud mínima de rasante uniforme entre acuerdos	125 m	40 m
Parámetros funcionales		
Máxima aceleración vertical	0,44 m/s ²	0,31 m/s ²
Kv mínima	11.000	3.600

ALTERNATIVA 1:


- **Prolongación de Túnel de Serantes mediante Cut&Cover**
- **Salto de Carnero en la conexión del ramal Serantes con el tronco común de AV**
- **Viaducto de 124 metros sobre el río Castaños**
- **Viaducto de 204 metros sobre el río Kadagua**
- **Bifurcación hacia Olabeaga y Fase 2**
- **Entronque con estructura bajo accesos a San Mamés**

ALTERNATIVA 2:

- **Prolongación de Túnel de Serantes mediante Cut&Cover**
- **Salto de Carnero en la conexión del ramal Serantes con el tronco común de AV**
- **Cut&Cover bajo río Castaños de 100 m**
- **Viaducto de 316 metros sobre el río Kadagua**
- **Bifurcación hacia Olabeaga y Fase 2**
- **Entronque con estructura bajo accesos a San Mamés**

AMBAS ALTERNATIVAS SE DIVIDEN EN:

Ramal Serantes: Desde el túnel de Serantes hasta el tronco compatible con Alta Velocidad. Coincidente en ambas alternativas.




AMBAS ALTERNATIVAS SE DIVIDEN EN:

Tronco Ortuella- Kadagua: Cuenta con estándares de alta velocidad. Coincidente en ambas alternativas hasta el P.K. 4+250.




AMBAS ALTERNATIVAS SE DIVIDEN EN:

Ramal Olabeaga: Desde el tronco principal conecta con la estructura ejecutada bajo los nuevos accesos a San Mamés.





RAMAL SERANTES

- Ejecución mediante pantallas y posterior cubrición
- Ejecución de Falso Túnel
- P.K. 0+750: Inicio de túnel en mina






RAMAL SERANTES

- Túnel doble desde P.K. 0+750 hasta P.K.1+181
- Salto de Carnero para evitar cizallamiento con eje AV:
 - Conexión Serantes 1: Vía única. L=1.226 m
 - Conexión Serantes 2: Vía única. L= 2.194 m



ALTERNATIVA 1 Tronco Ortuella - Kadagua






- **L=7.925 m**
- **7.370 m túnel en mina en vía doble**
- **7 galerías de emergencia que sirven de ataque**
- **12,5 ‰ pendiente máx**

- **Viaducto sobre el río Castaños L= 124 m**
- **Viaducto sobre el río Kadagua L= 204 m**



ALTERNATIVA 1 TRONCO ORTUELLA – KADAGUA

Cruce sobre el río Castaños L=124m






ALTERNATIVA 1 TRONCO ORTUUELLA – KADAGUA

Cruce sobre el río Kadagua L=204m



ALTERNATIVA 2 Tronco Ortuella – Kadagua





- L=7.963 m
- 7.360 m túnel en mina en vía doble
- 8 galerías de emergencia que sirven de ataque
- 15 ‰ pendiente máx para salvar Kadagua

- Paso bajo el río Castaños L= 100 m
- Viaducto sobre el río Kadagua L= 316 m

ALTERNATIVA 2 TRONCO ORTUUELLA – KADAGUA

Paso bajo el río Castaños L=100m



ALTERNATIVA 2 TRONCO ORTUUELLA – KADAGUA



Paso bajo el río Castaños L=100m

Fase 1: Se desvía el río



Fase 0: Medidas previas para la protección de la población del pez espinoso



Fase 2: Se ejecuta el falso túnel bajo el cauce antiguo



ALTERNATIVA 2 TRONCO ORTUUELLA – KADAGUA

Paso bajo el río Castaños L=100m

Fase 3: Cajón en cauce antiguo para traslado del cauce y ejecución del resto del cajón





ALTERNATIVA 2 TRONCO ORTUELLA – KADAGUA

Paso bajo el río Castaños L=100m

Fase 4: Restitución final del cauce y retorno de población de pez espinoso





Con fecha 07/01/2019 se recibe **informe favorable** de  a la solución de cruce bajo el río Galindo (Castaños)




ALTERNATIVA 2 TRONCO ORTUUELLA – KADAGUA


Cruce sobre el río Kadagua L=316 m



RAMAL CONEXIÓN OLABEAGA





ALTERNATIVA 1 Ramal Olabeaga




- **L=1.620 m**
- **1.480 m túnel en mina en vía única**
- **1 galería de emergencia**

ALTERNATIVA 2 Ramal Olabeaga



- **L=1.533 m**
- **1.380 m túnel en mina en vía única**
- **1 galería de**



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:

Se descarta la alternativa 0 (no actuación)



Aumento GEI por transporte de mercancías por carretera

La alternativa 2 surge como respuesta a la preocupación social e institucional por el paso aéreo por el valle del río Castaños

El EIA incluye:

- ✓ Memoria
- ✓ Anejo 1: Estudio acústico
- ✓ Anejo 2: Estudio de vibraciones
- ✓ Anejo 3: Estudio hidrogeológico
- ✓ Anejo 4: Salidas de Emergencia
- ✓ Anejo 5: Documento de Síntesis
- ✓ Planos

ANÁLISIS AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS

SE IDENTIFICAN UN TOTAL DE 30 IMPACTOS

COD.	IMPACTO	Alternativa 1. Construcción				Alternativa 1. Explotación				Alternativa 2. Construcción				Alternativa 2. Explotación				
		Compatible	Moderado	Severo	Crítico	Compatible	Moderado	Severo	Crítico	Compatible	Moderado	Severo	Crítico	Compatible	Moderado	Severo	Crítico	
IMP01	Alteración química de la calidad del aire por contaminantes procedentes de la maquinaria de obra.		M			M				M				M				
IMP02	Incremento de los niveles sonoros.	C								C				C				
IMP03	Incremento de los niveles vibratorios.		Sin impacto					Sin impacto					Sin impacto					
IMP04	Afección al modelado del terreno		M			M				M				M				
IMP05	Alteración del suelo		M				Sin impacto				M				Sin impacto			
IMP06	Compactación del suelo		M				Sin impacto				M				Sin impacto			
IMP07	Contaminación química del suelo		M			M				M				M				
IMP08	Generación de procesos de erosión		M				Sin impacto				M				Sin impacto			
IMP09	Afección a elementos del patrimonio geológico		M				Sin impacto				M				Sin impacto			
IMP10	Alteración de la calidad de las aguas superficiales por vertidos accidentales y movimientos de tierras		M			C				M				M				
IMP11	Alteración de condiciones de inundabilidad	C				C				M				M				
IMP12	Riesgo de contaminación de los acuíferos por vertidos accidentales	C				C				C				C				
IMP13	Alteración de los flujos de agua subterránea		M				M					S			M			
IMP14	Eliminación de la cubierta vegetal		M			C				M		S		C				
IMP15	Afección a especies vegetales con figura de protección	C				C				C				C				
IMP16	Destrucción de hábitats faunísticos		M			C				M				C				
IMP17	Inducción de cambios en el comportamiento de las comunidades animales		M			C				M				C				
IMP18	Efecto barrera para las comunidades faunísticas	C				C				C				C				
IMP19	Modificación de las condiciones de sosiego para la fauna		M				M					S			M			
IMP20	Afección a la avifauna		M			C				M				C				
IMP21	Afección a H.I.C.		M				Sin impacto				M				Sin impacto			
IMP22	Alteración del paisaje		M			C				M				C				
IMP23	Alteración de elementos del patrimonio cultural			S			Sin impacto						S			Sin impacto		
IMP24	Alteración de la cuenca visual en valles fluviales			S				S		C				C				
IMP25	Modificación de servidumbres de paso		M				Sin impacto				M				Sin impacto			
IMP26	Consumo de recursos naturales	C				C				C				C				
IMP27	Generación de residuos		M			C				M				C				
IMP28	Control y gestión de E.E.I.	C				C				C				C				
IMP29	Interacción con suelos contaminados		M				Sin impacto				M				Sin impacto			
IMP30	Alteración del cauce y del hábitat del río Castaños		Sin impacto					Sin impacto								Sin impacto		
	TOTAL	7	19	2	0	15	5	1	0	7	18	3	1	14	7	0	0	

Fase EXPLOTACIÓN

Alternativa 1:

- ✓ 15 imp. compatibles
- ✓ 5 imp. moderados
- ✓ 1 imp. severos

Alternativa 2:

- ✓ 14 imp. compatibles
- ✓ 7 imp. moderados

Fase CONSTRUCCIÓN

Alternativa 1:

- ✓ 7 imp. compatibles
- ✓ 19 imp. moderados
- ✓ 2 imp. severos

Alternativa 2:

- ✓ 7 imp. compatibles
- ✓ 18 imp. moderados
- ✓ 3 imp. severos
- ✓ 1 imp. crítico

PRESUPUESTOS DE LAS ALTERNATIVAS

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO		Alternativa 1	Alternativa 2
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		324.198.205,87	329.391.542,18
13,00 % GASTOS GENERALES		42.145.766,76	42.820.900,48
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL		19.451.892,35	19.763.492,53
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		385.795.864,98	391.975.935,19
21,00 % I.V.A.		81.017.131,65	82.314.946,39
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA		466.812.996,63	474.290.881,58
PRESUPUESTO GLOBAL	(i. 3% PEM control y vigilancia +1,5 % PEM patrimonio artístico)	484.896.429,21	492.772.693,60

ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO DEL E.I.

- ✓ Se incluye en el anejo 17

ESTUDIO DE DEMANDA

- Año 2016: 96 circulaciones/sem
- Año 2022: + **22 circulaciones/sem**




ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

- TIR Económico-Social: 10,26% (con tasa de descuento social de 3%)
- VAN Económico-Social: 575.275 millones €



RENTABLE

ANÁLISIS MULTI-CRITERIO E.I.



	EVALUACIÓN FACTOR INVERSIÓN INICIAL	EVALUACIÓN FACTOR RENTABILIDAD ECONÓMICO-SOCIAL	EVALUACIÓN FACTOR FUNCIONALIDAD	EVALUACIÓN FACTOR MOVILIDAD	EVALUACIÓN FACTOR URBANÍSTICO Y TERRITORIAL	EVALUACIÓN FACTOR MANTENIMIENTO	EVALUACIÓN FACTOR ELECTRIFICACIÓN	EVALUACIÓN FACTOR MEDIOAMBIENTE	
PESOS ALTERNATIVAS	10	15	15	15	10	5	5	25	EVALUACIÓN GLOBAL
1	1,000	1,000	0,827	0,978	0,468	1,000	1,000	0,823	0,8735
2	0,984	0,983	0,843	1,000	0,360	0,996	1,000	0,804	0,8590

MEDIA EVAL. GLOBAL	0,866
HOLGURA MIN (5% Evaluación media)	0,043
DIFERENCIA ENTRE ALTERNATIVAS	0,014

CONCLUSIONES

- ✓ **La Variante Sur Ferroviaria garantiza:**
 - **El futuro y la competitividad del Puerto de Bilbao**
 - **Su conexión con la Nueva Red Ferroviaria de Alta Velocidad**
 - **Aleja definitivamente de los núcleos urbanos el tránsito diario de mercancías**
 - **Elimina el impacto acústico y visual de los trenes de mercancías por Ezkerraldea**

- ✓ **La puesta en marcha de la Variante Sur eliminará la circulación de más de 900 camiones a la semana de las carreteras de Euskadi.**

- ✓ **Más del 97% del trazado de la VSF discurre soterrado**

- ✓ **Es compatible con el desarrollo del corredor cantábrico de altas prestaciones**

CONCLUSIONES

- ✓ **La alternativa 2 surge como respuesta a la petición municipal de Barakaldo con el fin de evitar afecciones en fase de explotación al valle de El Regato.**
- ✓ **La alternativa 2 cuenta con una mayor conformidad institucional**
- ✓ **Ambas alternativas tienen costes similares y similar valoración en el análisis multi-criterio de toma de decisión.**